

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa drogi gminnej w m. Eizbiecin od km 0+000 do km 0+663,74
o długości 0.661,24 km (nawierzchnia asfaltowa)**

Lp.	Opis elementów robót	Jedn. obm.	Ilość jedn.
1	2	3	4
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA			
1.	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy	m ²	4117
2.	Skropienie oczyszczonej podbudowy emulsją asfaltową	m ²	4117
3.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 6cm	m ²	3773